

(2) 工事完成図：個別登録

発注者様から交付された CAD ファイルで以下の項目が製図基準に合致していることを確認し、合致していないときは、製図基準に従った名称に修正します。

・ CAD ファイル名・ラスタファイル名・レイヤ名

特に、CAD ファイル名中に位置図やベンチマーク等の写真が挿入されているときは注意が必要です。

CAD ファイルを個別に登録するには、まず、以下の準備をしてください。

・ CAD ファイル名が日本語で書かれている場合は、製図基準準拠名を先頭に付ける

例「平面図その 1.SFC」→「001C0PLZ-平面図その 1.SFC」（先頭の数値は 3 桁の任意の数値）

「横断図その 1.SFC」→「002C0CSZ-横断図その 1.SFC」

・ CAD 図面に写真や平面図が貼り付けられている場合は、貼り付け先の製図基準準拠名の末尾を 1 から始まる数字にする。

例「平面図その 1.SFC」→「001C0PLZ-平面図その 1.SFC」

写真「ベンチマーク 1.JPG」→「001C0PL1-ベンチマーク 1.JPG」

「ベンチマーク 2.JPG」→「001C0PL2-ベンチマーク 2.JPG」

図面「位置図 1.TIF」→「001C0PL1-位置図 1.TIF」

「位置図 2.TIF」→「001C0PL2-位置図 2.TIF」

「横断図その 1.SFC」→「002C0CSZ-横断図その 1.SFC」

写真「ベンチマーク 1.JPG」→「002C0PL1-ベンチマーク 1.JPG」

「ベンチマーク 2.JPG」→「002C0PL2-ベンチマーク 2.JPG」

図面「位置図 1.TIF」→「002C0PL1-位置図 1.TIF」

「位置図 2.TIF」→「002C0PL2-位置図 2.TIF」

※注意

CAD 図面に写真や平面図を貼り付けるときは、任意のフォルダに CAD ファイルと写真や図面ファイルを置き、電子納品用に写真や図面ファイル名を修正したのちに貼り付けてください。

(CAD ファイル内では、貼り付けられたファイルの名称とフォルダの位置関係をもつため)

※ファイルの命名規則

以下の文書を参照してください。(令和 4 年 7 月時点)



<http://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/cad6.pdf>

「電子成果品登録・ダウンロード」画面の工事完成図行にある「登録/変更」をクリックします。

登録状況の確認は、「検索」をクリックします。

既に登録した工事完成図がある場合は、画面下部に一覧が表示されます。

工事完成図の登録は、「図面追加」をクリックし、納品情報(工事:完成図面)画面を表示します。



工事監理官
情報共有システム

2021年11月11日(木)10:28 現職代理人(協会) さん ログアウト MENU

マイポータル 電子成果品登録・ダウンロード

納品情報 (工事：完成図面) グループ：【体験用事務所】
案件名：協会システムリニューアル体験用工事-システムリニューアル体験用建設株式会社

項目名称上にマウスカーソルを位置づけると、項目説明が表示されます。

納品情報

CADデータ 必須 選択されていません

SXFバージョン 必須 2.0

SAFファイル

ラストファイル

図面名 必須

図面番号 必須

ライフサイクル 必須

総理番号 必須 半角英数大文字 (1文字)

図面種類 必須 半角英大文字 (2文字)

改訂履歴 必須 半角英数大文字 (1文字)

ユーザ定義領域
全角文字・半角英数大文字 (-を除き51文字以内で入力)

図面ファイル名 必須

作成者名 必須

図面作成ソフトウェア名 必須 V-nas_2019
「その他」を選択したときに値を入力してください。「その他」以外は無視されます。

縮尺 必須 記載例 (半角) : 1/500

対象工種(款種) 必須

追加図面種類 (略図)

追加図面種類 (概要)

格納サブフォルダ

基準点情報

「位置図」「平面図」「一般図」の基準点情報は、精度程度または平面直角座標のいずれかが必ず記入

測地系 必須 02
「00」日本測地系、「01」世界測地系 (3GD2000)、「02」世界測地系 (3GD2011)

基準点情報緯度

基準点情報経度

基準点情報平面直角座標系番号

基準点情報平面直角座標X座標

基準点情報平面直角座標Y座標

新視レイヤ (終了)

「ファイルの選択」をクリックして CAD ファイルを登録します。

参照図が 2 枚以上あり、SAF ファイルがないときは 3.1 を選択します。

「ファイルの選択」をクリックして参照図、写真を登録します。

図面名を入力します。

ファイル名が製図基準に準拠していないときは製図基準を参照して各項目を入力します。

日本語の図面名を入力します。

会社名を入力します。

上欄に「その他」を設定したときは図面ファイルを作成したソフトウェア名を入力します。

「選択」をクリックして該当する工種を選びます。

図面種類を追加します。通常は入力不要です。

測地系の設定がないときは入力が必要です。

ファイルを登録後、下部に登録状況がリスト表示されます。(表示例末尾参照)

ファイル名が製図基準に準拠しているとこれらの項目は自動的に表示されます。

「必須」とありますが、上の項目に入力されると自動的にファイル名が設定されます。

修正不要

選択した工種で定義されていないレイヤを追加する場合に設定し、通常は入力不要です。

各項目は、製図基準の「レイヤの名称」を参照してください。

必要に応じて入力します。

入力を終わったら「登録」をクリックします。

各項目を入力後、「追加」をクリックすると再下欄にその内容が設定されます。

入力後、「追加」をクリックすると再下欄にその内容が設定されます。

※SAF 及びラスタファ
イルの選択後

ファイル登録すると下部にリストが表示され、追加してファイルを登録することができます。

ファイル	操作
CCPL0011.TIF	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="ダウンロード"/>